

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างปรับปรุง/พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการจัดจ้างปรับปรุง/พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๔,๗๘๘.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ (ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเพชรรัตน์ วิชิตแย้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศุภวัฒน์ ช่วยชู ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายโสฬส พิทักษ์วงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนเค็ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อย้าย								
	- งานรื้อถอนผิวทาง คสล.	4.80	ตร.ม.			70.00	336.00	336.00	
2	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งปรับระดับด้วยทราย	42.00	ลบ.ม.	491.11	20,626.62	99.00	4,158.00	24,784.62	
3	งานคอนกรีตถนนหลังท่อ	0.72	ลบ.ม.	1,775.70	1,278.50	306.00	220.32	1,498.82	
4	งานผ้าเบตา(1)								
	- ติดตั้งผ้าเบตาด้วยแผ่นเรียบหนา 4 มม.(ตีซีดเก็บร่องรอยต่อ)	42.00	ตร.ม.	320.00	13,440.00		-	13,440.00	รวมค่าแรง
	(รวมอุปกรณ์พร้อมงานสีน้ำอคริลิค)								
5	งานวางท่อชนิดปากปลักราง ชั้น 3 คสล. ศก. 0.60 ม. พร้อมทรายถมหลังท่อ	46.00	ท่อน	1,490.25	68,551.33		-	68,551.33	ถมทรายกว้าง 1.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม.
6	งานบ่อพักคสล.สำหรับท่อ ศก. 0.60 ม. พร้อมฝา	6.00	บ่อ	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	รวมค่าแรง
7	หินคลุกหลังท่อ	2.00	ลบ.ม.	491.41	982.82	99.00	198.00	1,180.82	
8	งานปูผิวพื้นด้วยกระเบื้องยางขนาด 12 X 12 นิ้ว หนา 2 มม.	68.20	ตร.ม.	230.00	15,686.00	50.00	3,410.00	19,096.00	
9	งานวัสดุหุ้มเสาด้วยโฟมยางกันกระแทกขนาดกว้าง 0.08 ม.	60.00	ม้วน	150.00	9,000.00		-	9,000.00	รวมค่าแรง
	หนา 8 มม. ยาว 2 เมตร								
	รวมค่างานต้นทุนอาคาร							176,887.60	

หมายเหตุ (1) ใช้เหล็กกล่อง 1 1/2 " x 3 " เชื่อมต่อทำโครงคร่าวตามแนวยาว โครงคร่าวตามแนวขวางใช้ ซี ลาน์