

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ ๖ ระยะทางยาว ๙๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายเพชรรัตน์ วิชิตแย้ม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายศุภวัฒน์ ช่วยชู	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓	นายโสฬส พิทักษ์วงศ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ☐ กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
- ☐ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์
- ☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	754,348.32	1.3248	999,360.65	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			999,360.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		999,000.00	**
	ขอใช้งบประมาณเพียง	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		999,000.00	***

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเพชรรัตน์ วิจิตรไธม์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุภวัฒน์ ชัยชู)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ทางวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 มี.ค. 60

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							บาทต่อหน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
1	งานวางกล่องเรียงหินป้องกันน้ำกัดเซาะ								
1.1	งานปรับพื้นที่ กรุยทาง ถางป่า	270.00	ตร.ม.	2.50	675.00	1.3248	3.31	894.24	
1.2	งานขุดดินปรับแต่งท้องคุ/คันคู	540.00	ลบ.ม.	17.61	9,509.40	1.3248	23.33	12,598.05	
1.3	งานทรายถมอัดแน่นแนวตลิ่ง	180.00	ลบ.ม.	602.80	108,504.00	1.3248	798.59	143,746.10	พาณิชย์จังหวัด
1.4	งานหินใหญ่คละรองพื้น	81.00	ลบ.ม.	490.40	39,722.40	1.3248	649.68	52,624.24	ทก.สุราษฎร์ผาทอง
1.5	งานทรายถมปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	27.00	ลบ.ม.	602.80	16,275.60	1.3248	798.59	21,561.91	พาณิชย์จังหวัด
1.6	งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	540.00	ตร.ม.	65.11	35,158.32	1.3248	86.26	46,577.74	ราคาลับ
1.7	งานกล่องลวดตาข่ายหุ้มพีวีซี บรรจุหินใหญ่	270.00	กล่อง	2,016.68	544,503.60	1.3248	2,671.70	721,358.37	ราคาลับ
	(พร้อมลวดพันกล่อง)								
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					754,348.32		รวมราคากลางทั้งสิ้น	999,360.65	
พิเศษ								999,000.00	

ตัวหนังสือ

เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพชรรัตน์ วิชิตแย้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภวัฒน์ ช่วยชู)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน